

CUADRO COMPARATIVO TIEMPOS INDICATIVOS DE INSTALACIÓN INSTALACIONES CON SISTEMA SUN BALLAST

KW	Sistema estándar, Este-Oeste y Connect sin accesorios	Sistema estándar con Cablowind; estándar con lastres adicionales (cantidad 30% de los lastres totales)	Sistema connect con pesas adicionales (cantidad 30% del peso total); sistema de vela con 2 filas	Sistema estándar con Cablowind y pesos adicionales (cantidad 30% del lastre total); sistema de vela con 3-4 filas	Sistema estándar con Cablowind y pesos adicionales (cantidad 50% del lastre total); sistema de vela con 5-6 filas	Horas de instalación de módulos y estructura tradicional con triángulos de aluminio y agujeros en el techo y/o en lastres planos
3	4	4.5	5	5	5	12
6	8	9	8	9	10	24
12	16	17.5	16	18	19	48
20	20	24	24	26	27	72
30	32	36	36	39	42	108
40	44	48	48	52	56	144
50	54	60	60	67	71	180
60	66	72	74	83	87	216
70	78	84	86	95	102	250
80	90	96	100	109	118	288
90	102	108	110	125	134	324
100	116	120	125	140	148	360

