

TABELLA COMPARATIVA TEMPI INDICATIVI DI INSTALLAZIONE MODULI E ZAVORRE SISTEMA SUN BALLAST/TRADIZIONALE

KW	Sistema standard, Est-Ovest e Connect senza accessori	Sistema standard con Cablowind; standard con zavorre supplementari (qtà 30% delle zavorre totali)	Sistema connect con pesi supplementari (qtà 30% delle zavorre totali); sistema a vela con 2 file	Sistema standard con Cablowind e pesi supplementari (qtà 30% delle zavorre totali); sistema a vela con 3-4 file	Sistema standard con Cablowind e pesi supplementari (qtà 50% delle zavorre totali); sistema a vela con 5-6 file	Ore di posa moduli e struttura tradizionale con triangoli in alluminio e fori su tetto e /o su zavorre piane
3	4	4.5	5	5	5	12
6	8	9	8	9	10	24
12	16	17.5	16	18	19	48
20	20	24	24	26	27	72
30	32	36	36	39	42	108
40	44	48	48	52	56	144
50	54	60	60	67	71	180
60	66	72	74	83	87	216
70	78	84	86	95	102	250
80	90	96	100	109	118	288
90	102	108	110	125	134	324
100	116	120	125	140	148	360

